报告编号：2022005

检 测 报 告

产 品 名 称：水 样

检 测 类 别：内部检测

技术负责人：贾 菁

发 出 日 期：2022. 5. 25

运城银龙水务有限公司水质检测中心

扫描全能王 创建

运城银龙水务有限公司
检验报告

报告编号：YCYLSW2022(S)第005号　　第1页　共5页

样品名称	生活饮用水	检验类别	内部检测
采样地点	1、振新庄水厂； 2、锦绣花城（城区管网）。		
采样日期	2022.5.10	检验项目	理化检验30项，微生物4项
采样数量	2500ml×2瓶、500ml×2瓶	样品状态及包装	液态（无菌玻璃瓶，塑料桶）
判断依据	GB 5749-2006		
检验依据	GB/T5750.4-2006　GB/T5750.5-2006 GB/T5750.6-2006　GB/T5750.7-2006 GB/T5750.12-2006		
主要仪器设备	PHS-25数显PH计 757紫外可见分光光度计 4510F原子吸收分光光度计 DH-360型电热恒温培养箱……		
检验结论	所测项目结果均为实测值。 振新庄水厂、锦绣花城（城区管网）水样符合国标GB5749-2006，检测结果全部合格。 2022年5月25日		
试验环境	温度：25℃　湿度：40%RH		
批准人	邵金贤 2022年5月25日	审核人	贾菁 2022年5月25日
主检人	邵冬俊 张菊丽 李璐 刘英		
备注			
录入	张菊丽	校对	邵冬俊
打印日期	2022.5.25		

扫描全能王 创建

检 验 报 告（续页）

报告编号：YCYLSW2022(S)第 005 号　　第 2 页　　共 5 页

序号	检验项目	单位	生活饮用水	
			GB5749-2006	振新庄出厂水
01	色度	度	≤15	5
02	浑浊度	NTU	≤1	0.24
03	嗅和味	无量纲	无异臭、异味	无
04	肉眼可见物	无量纲	无	无
05	PH	无量纲	6.5~8.5	8.18
06	耗氧量（以 O2 计）	mg/L	≤3	1.44
07	溶解性总固体	mg/L	≤1000	582
08	总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	≤450	281.3
09	总碱度	mg/L	无量纲	130.0
10	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004
11	氨氮	mg/L	≤0.5	0.044
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.41
13	氯化物	mg/L	≤250	131.4
14	硝酸盐氮	mg/L	≤10	2.25
15	硫酸盐	mg/L	≤250	206.8

扫描全能王 创建

检 验 报 告（续页）

报告编号：YCYLSW2022(S)第005号　　第3页　共5页

序号	检验项目	单位	生活饮用水	
			GB5749-2006	振新庄出厂水
16	硒	mg/L	≤0.01	<0.001
17	砷	mg/L	≤0.01	<0.001
18	汞	mg/L	≤0.001	<0.001
19	锰	mg/L	≤0.1	<0.05
20	铜	mg/L	≤1.0	<0.2
21	铁	mg/L	≤0.3	<0.1
22	锌	mg/L	≤1.0	<0.2
23	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
24	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
25	铝	mg/L	≤0.2	0.07
26	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.003
27	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0003
28	二氧化氯	mg/L	出厂水≥0.1，管网水≥0.02	0.27
29	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.47
30	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.32
31	菌落总数	CFU/ml	≤100	6
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
34	大肠埃希氏菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出

扫描全能王 创建

检 验 报 告（续页）

报告编号：YCYLSW2022(S)第005号　　第4页　　共5页

序号	检验项目	单位	生活饮用水	
			GB5749-2006	锦绣花城（城区管网）
01	色度	度	≤15	5
02	浑浊度	NTU	≤1	0.52
03	嗅和味	无量纲	无异臭、异味	无
04	肉眼可见物	无量纲	无	无
05	PH	无量纲	6.5~8.5	8.18
06	耗氧量（以02计）	mg/L	≤3	1.20
07	溶解性总固体	mg/L	≤1000	359
08	总硬度（以CaCO3计）	mg/L	≤450	202.9
09	总碱度	mg/L	无量纲	170.0
10	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.004
11	氨氮	mg/L	≤0.5	0.023
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.44
13	氯化物	mg/L	≤250	12.31
14	硝酸盐氮	mg/L	≤10	3.27
15	硫酸盐	mg/L	≤250	39.44

扫描全能王 创建

检 验 报 告（续页）

序号	检验项目	单位	生活饮用水	
			GB5749-2006	锦绣花城（城区管网）
16	硒	mg/L	≤0.01	<0.001
17	砷	mg/L	≤0.01	0.0011
18	汞	mg/L	≤0.001	<0.001
19	锰	mg/L	≤0.1	<0.05
20	铜	mg/L	≤1.0	<0.2
21	铁	mg/L	≤0.3	<0.1
22	锌	mg/L	≤1.0	<0.2
23	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005
24	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025
25	铝	mg/L	≤0.2	0.01
26	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.003
27	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0003
28	游离氯	mg/L	出厂水≥0.3，管网水≥0.05	0.30
29	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.19
30	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.1
31	菌落总数	CFU/ml	≤100	12
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
34	大肠埃希氏菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出

扫描全能王 创建