运城市盐湖区行政审批服务管理局

运盐审批字〔2025〕337号

关于盐湖区2026年“四好农村路”建设工程可行性研究报告的批复

运城市盐湖区交通运输局：

你单位运盐交字〔2025〕25号文件及有关材料收悉。

根据北京中金万瑞工程咨询有限公司关于《盐湖区2026年“四好农村路”建设工程可行性研究报告评估报告》评估意见，经研究，现将该项目可研批复如下：

一、项目编码：2512-140802-89-01-233399。

二、项目建设地点：项目在盐湖区19个乡镇建设150条等级公路。

三、建设规模及内容：项目路线总长213.751km。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程及安全设施等。

四、建设标准：

1、解州镇（运永线-社东村），大渠办（王家营-三大线、运泓路-维二路），姚孟办（樊村南-村北），北相镇（麻家卓-舜帝陵）5条路线为二级公路技术标准，设计速度60km/h，路面类型采用

沥青混凝土路面。

2、南城办（西姚村北-盐湖大道），解州镇（车盘村-西辛庄、临陌线-北高玉南路、北贾-侯村、乡环路-北贾三巷），席张乡（席张-董村线），金井乡（侯村村东-赤社南线、临陌线-南扶村西、南扶小学东-勇革果库南、临陌线南-赤社西、洗马东-卫唐老村、卫褚村东-南扶村南、卫褚村北-务农庄村南、卫唐村南-金井高速北口、卫唐村北-官庄、谢家营村北-小张坞村西、贵家营南-西曲凡村南、赤社西-南扶南），龙居镇（大张-小张坞、赎马引黄渠-国道521、大张-赎马、西袁庄村北-村南、廿里店-下张耿、袁家庄-南花、大张村-张嵩村路、雷家坡-公墓、杜家坡西-盐池、西袁庄西-大张村南、东张耿-长乐），大渠办（南李村-旅游路、南李村-羊驮寺村、寺北村-东杜村、寺北村-运风公路），西城办（运金路西-李店铺村北口），姚孟办（曲渠村村西-临羊驮寺道路、解放路-中银路引黄渠南、解放路-中银路引黄渠北、解放路-高速引道引黄渠南、迎宾街-解放路、北南村北-北相镇、南村东-解放路），东郭镇（白庄村关帝庙-下段社交路、界滩村村西南-北通曲东线），安邑办（水解线安邑到芦子沟段、三家庄-佳鑫达果汁厂），北相镇（曹允村-学苑西路、滕家卓村-高铁站、侯家卓村西-东任留村西水厂、舜德佳园-曹允、古上村-下王村、东任留-南北任留主道、自治庄村北主道-侯家卓村、王桐村南路-高新区学院西路、舜德大街-学苑西路），泓芝驿镇（董杜村北-村南、董杜村东-村西、孙余村-泓临线、北店村东-村西线、三大线-乔阳线、三大线-东庄村

东、寨里村北-村南线、三大线-寨里、北古村-台运线），上郭乡（西北庄村村西-村东、郭北线-南陈村东、中陈庄-泓临线），冯村乡（冯村-杜村、杜村村南社环路、X825 上东线-C457 小张村、小张村东到畔南村东、小张村西到畔南村东、Y033-小张村南、燕家卓村北-古上村北、郭西庄村-苏村、东阳村北-上段村、中阳村-上段村、中阳村-太方村、中阳村-五里窑村、中阳村二组-五里窑路），王范乡（王范庄-杜西庄、张董村中-刘村庄、刘村庄东西大街-村委会西、王范村关路 3-观光路），陶村镇（高庙-陶王路、老坟坡-观光路、学校路-观光路、苦池村-东花园、水解线-辛曹村、张孝西门-东西大巷、张孝北门-学校）90 条路线采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h，路面类型采用水泥混凝土路面和沥青混凝土路面。

3、南城办（环池自然村-水解路、老解杨路-水解路、小李七组-大李村连接路），解州镇（许北路-北膏腴南路、水解线-哺育口防火站、乡环路-进村北路、崖上巷-临陌线、辛柳路-临陌线），席张乡（西底张-侯村、席张-521 国道、东底张-521 国道、东胡村村西环线、邵家窑-柴家窑、南贾村东-新 521 连接路），金井乡（临陌线-南扶村东），北城办（西留村惠民路东-平安路、西留村照壁路-诚信路、西留村惠西路-诚信路、西留村南环路-运风路、西留村惠民北路），大渠办（老运临路-货场北路），东郭镇（蚩尤五里墩南北主路通解杨路、东郭村北关门口-下段村社交路、界村水解线村东-南至北路、界村北-污水处理站路、刘范村南乡遇刘范西

路），北相镇（杨包村北-东曲马、古上村-芦子村、西张贺村东-西张贺村中、西张贺村北-西张贺村南、东翟底村-西翟底村、王桐新庄-学苑西），泓芝驿镇（孙余村东-泓临线、孙余村东-村西线、郭半村-王过村、王过村东-泓临线、北店村东-泓临线、张岳村北-泓临线、泓芝驿-郭半村），上郭乡（上段村-乡环路、西陈村北-路家庄村南、北陈村东-村南、北陈村北-东陈交界、上郭村东北环村路），三路里镇（鸭河-运头庄、杨门村北口-沟西村南、墩张村-郭北线），上王乡（上王村西-粮站、西堡村村东-村西），冯村乡（景家卓村东-杜西庄村村西、顺郭村-新郭村、中阳村一组电厂路-二组、中阳村二组-中阳村北门、三五路-中阳村村委会）、陶村镇（张孝环村西路）55条路线采用四级公路技术标准，设计速度15km/h，路面类型采用水泥混凝土路面和沥青混凝土路面。

所有道路汽车荷载等级公路-II级，技术指标按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）规定执行。

五、建设工期：6个月（2026年6月至2026年11月）。

六、投资估算及资金来源：项目估算总额为23136.6367万元，其中建筑安装工程费20351.8294万元，工程建设其他费用1687.2528万元，预备费1097.5545万元。

资金来源除中央车购税、省成品油等上级补助资金外，其余由区财政统筹解决。

七、项目按照国家有关节能设计标准和规范进行设计，并采

取了相应措施,符合节能要求。

八、项目单位应按照《政府投资条例》有关规定,严格执行建设工期,并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

项目建设全过程要严格执行项目法人负责制、合同制、招投标制、工程监理制及环保、节能、安全等法律法规，依法合规组织实施。

接文后,请据此开展下一步工作。

附件：山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

2025年12月16日

附件：

山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2025—49号

项目名称	盐湖区2026年“四好农村路”建设工程			建设单位	运城市盐湖区交通运输局		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
建筑安装工程	核准	-	核准	-	核准	-	-
设计	核准	-	核准	-	核准	-	-
监理	核准	-	核准	-	核准	-	-
勘察	-	-	-	-	-	-	核准
设备	-	-	-	-	-	-	-
重要材料	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	核准
招标公告发布媒介	山西招投投标公共服务平台(https://sxbid.com.cn/f)						

核准意见：

1、按照《必须招标的工程项目规定》，同意建设单位提出的建筑安装工程、设计和监理全部委托招标代理机构公开招标，勘察和其他不采用招标方式的申请。

2、该项目的招标公告必须在山西招投投标公共服务平台(https://sxbid.com.cn/f)发布。

3、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。

运城市盐湖区行政审批服务管理局（章）

2025年12月16日

抄送：区发改局，区统计局

运城市盐湖区行政审批服务管理局办公室　　2025年12月16日印发

共印6份